**PLANILLA PRESENTACIÓN DE OFERTA**

Rosario, 5 de noviembre de 2025

**CONCURSO DE PRECIOS Nº003/2025 OBRA:** "Remodelación de baños en entrepiso Salones Amarras y Terrazas y apertura de vano conexión de la Terminal Fluvial

**DATOS DEL OFERENTE**

Nombre o Razón Social:
CUIT:
DOMICILIO:
PERSONA DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO

**DETALLE DE LA OFERTA**

| RENGLÓN | DETALLE | CANT | UN | ESPECIFICACIÓN | SON PESOS : (EN LETRAS Y NUMEROS)* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Albañilería | 1 | gl | Trabajo de apertura de vano Salón Embarcadero. | |
| | | 50 | m2 | Retiro piso cerámico existente. | |
| | | 1 | gl | Retiro artefactos migitorios, mesadas y bachas, cielorrasos de madera existentes. | |
| | | 1 | gl | Retiro de revestimiento en paredes. | |
| | | 1,8 | m2 | Retiro de aberturas existentes y cerramiento durlock de las mismas. | |
| | | 50 | m2 | Reparación de contrapiso + carpeta post - instalación sanitaria | |
| | | 48 | m2 | Reparación de cielorrasos, colocación de bocas de inspección para cada sanitario. | |
| | | 110 | m2 | Pintura latex interior, incluye preparación de paredes. | |
| | | 1 | gl | Pintura de elementos de madera. | |
| | | 50 | m2 | Colocación de piso porcelanato rectificado. | |
| | | 91 | m2 | Colocación revestimiento de pared porcelanato rectificado. | |
| | | 2 | un | Instalación secamanos eléctrtico. | |
| | | 4 | un | Instalación dispenser de toalla intercalada. | |
| | | 2 | un | Instalación cesto orificio para mesadas. | |
| | | 12 | un | Instalación dispenser papel higienico. | |
| | | 11 | un | Instalación cesto de pared 5,7lts. | |
| | | 11 | un | Instalación percha simple. | |
| | | 1 | un | Instalación Accesorio cambiador de niños | |
| | | 1 | un | Instalación Espejo para baño de discapacitados | |
| | | 1 | gl | Ayuda de gremios. | |
| II | Instalación sanitaria | 1 | gl | Adecuación de instalacion de agua existente. | |
| | | 7 | un | Instalación y provisión de llaves de paso. | |
| | | 1 | gl | Adecuación de instalacion de desagues existente (incluye reemplazo de cañeria). | |
| | | 11 | un | Instalación Inodoro corto tipo Roca linea THE GAP 11 | |
| | | 11 | un | Instalación válvula para descarga de inodoro tipo FV + Tapa Tecla Slim para Válvula de Descarga FV 11 | |
| | | 4 | un | Instalación válvulas de descarga automáticas para mingitorios tipo FV + Tapa tecla | |
| | | 4 | un | Instalación mingitorios tipo ferrum mural corto antivandálico. | |
| | | 1 | un | Instalación indoro largo con salida vertical para movilidad reducida | |
| | | 10 | un | Instalación bachas de bajo mesada tipo ferrum modelo quadra | |
| | | 11 | un | Instalación grifería monocomando electrónico tipo Inelec modelo lima | |
| | | 10 | un | Instalación dispenser jabonera electrónicosobre mesada tipo inelec linea steel series | |
| | | 1 | un | Instalación de dispenser de jabón liquido tipo steel series. | |
| | | 1 | gl | Instalación eléctrica general y adecuación de tablero eléctrico existente. Mat incluidos. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| III | Instalación eléctrica | 11 | un | Instalación y provisión de plafones de pared LED. | |
| | | 11 | un | Instalación y provisión de sensor para iluminación. | |
| | | 10 | un | Instalación y provisión de plafones de embutir Spot LED. | |
| | | 33 | un | Instalación y provisión de listón tubo LED. | |
| | | 1 | un | Instalación y provisión de artefacto luminoso indicador de llamada. | |
| | | 7 | un | Instalación y provisión de luminarias de emergencias LED. | |
| | | 2 | un | Instalación y provisión de señales luminosas LED. | |
| | | 5 | un | Instalación y provisión de detector de humo autónomo. | |
| | | 3 | un | Instalación y provisión de extractores | |
| | | 30 | un | Instalación y provisión de tomas dobles y simples | |
| | | 1 | un | Instalación y provisión de pulsador sanitario de emergencia - Intercron | |
| IV | Carpinteria | 1 | gl | Instalación y provisión de Boxes sanitarios | |
| | | 4,22 | ml | Instalación y provisión de Revestimiento wall panel negro h=2,01 | |
| | | 1 | gl | Instalación y provisión de Puerta de madera para embarcadero | |
| | | 1 | gl | Instalación y provisión de Alacenas bajo mesada para baños | |
| V | Marmoleria | 1 | gl | Instalación y provisión de Mesada para sanitarios de hombres y mujeres<br>Purastone, incluye agujero en bachas | |
| VI | Espejos | 1 | gl | Instalación y provisión de espejos para baño de hombres y mujeres | |

*COTIZAR POR EL TOTAL DE CADA RENGLON I,II,III,IV,V,VI

Los precios deben incluir IVA.

**Condicion de pago:**
Anticipo: 30%
Restante: contra certificado de avance de obra cada 15 días

Declaro conocer y aceptar en todos sus términos las condiciones generales, particulares y especificaciones técnicas del pliego y sus Anexos del Concurso.
Asimismo, declaro que los datos consignados son verdaderos y que no me encuentro comprendido en las causales de exclusión.

**Lugar y Fecha:**
**Firma del Oferente / Representante Legal:**
**Aclaración:**
**DNI / CUIT:**
**Sello de la Empresa**